

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

MENU



Nº ORÇAMENTO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									
Meta	Meta	1.			OBRA: PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	
Serviço	Serviço	1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00				
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	Serviço	1.2.1.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88				
Serviço	Serviço	1.2.2.			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.203,38				
Nível 2	Nível 2	1.3.			TERRAPLANAGEM						
Serviço	Serviço	1.3.1.			ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.097,81				
Serviço	Serviço	1.3.2.			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.744,54				
Serviço	Serviço	1.3.3.			LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	440,67				
Serviço	Serviço	1.3.4.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.203,36				
Serviço	Serviço	1.3.5.			ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	440,67				
Serviço	Serviço	1.3.6.			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1.101,68				
Serviço	Serviço	1.3.7.			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	440,67				
Nível 2	Nível 2	1.4.			PAVIMENTAÇÃO						
Serviço	Serviço	1.4.1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.028,58				
Serviço	Serviço	1.4.2.			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	304,29				
Serviço	Serviço	1.4.3.			CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,58				
Nível 2	Nível 2	1.5.			DRENAGEM						
Serviço	Serviço	1.5.1.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	582,66				
Serviço	Serviço	1.5.2.			DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	3,00				

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

MENU



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									
Nível 2	Nível 2	1.6.			ACESSIBILIDADE					-	
Serviço	Serviço	1.6.1.			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	61,18				
Serviço	Serviço	1.6.2.			Piso tátil - ladrilho hidráulico	M2	9,00				
Serviço	Serviço	1.6.3.			ATERRO EM ATE 20CM PARA CALÇADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	m²	873,99				
Nível 2	Nível 2	1.7.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						
Serviço	Serviço	-			SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS)	-	-				
Serviço	Serviço	1.7.1.			PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	3,00				
Serviço	Serviço	1.7.2.			PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	7,00				
Serviço	Serviço	1.7.3.			PLACA DE ADVERTÊNCIA A-32b	UNIDADE	10,00				
Serviço	Serviço	1.7.4.			PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18	UNIDADE	2,00				
Serviço	Serviço	1.7.5.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	7,00				
Serviço	Serviço	-			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PLACAS)	-	-				
Serviço	Serviço	1.7.6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	56,00				
Serviço	Serviço	1.7.7.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	7,00				
Serviço	Serviço	1.7.8.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	7,50				
Meta	Meta	2.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
Nível 2	Nível 2	2.1.			ELABORAÇÃO DE PROJETO						
Serviço	Serviço	2.1.1.			PROJETO	-	1,00				

Encargos sociais:

Observações: